
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej Trzcianka - Kolonia od km 0+000 do km 1+550

ADRES INWESTYCJI: nr ewid. 148

DATA OPRACOWANIA: 2018-06-21

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont drogi Trzcianka - Kolonia nr ewid. 148, od km. 0+000 do km 1+ 550					
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		2 * 0,5 * 1550	m2	1 550,000	
				RAZEM	1 550,000
2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		80 * 4,1	m2	328,000	
				RAZEM	328,000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		4,1 * 1550	m2	6 355,000	
				RAZEM	6 355,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		4,1 * 1550	m2	6 355,000	
				RAZEM	6 355,000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm Krotność = 0,75	m2		
		4,1 * 1550	m2	6 355,000	
				RAZEM	6 355,000
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		2 * 0,05 * 1550	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
7	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poboczach o szerokości 20-50 cm	m2		
		2 * 0,5 * 1550	m2	1 550,000	
				RAZEM	1 550,000
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			m2	1 550,000	
				RAZEM	1 550,000

